



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR ALAMEDA - ESTE

Hoja de Datos del Proyecto Corredor Alameda-Este

Hoja de Datos de la Separación de Gradas de la Avenida Sunset Ciudad de Industry



Vista de la Avenida Sunset terminada mirando hacia el norte desde el bulevar Valley

Descripción del Proyecto El proyecto de separación de gradas de la Avenida Sunset eleva los rieles de ferrocarril de Union Pacific sobre una estructura de concreto-emparedada de paso elevado de 1.6 millas con puentes de acero el atravesar las Avenidas Sunset y Orange en la Ciudad de Industry. El puente sobre la Avenida Sunset es de 132 pies de largo y el puente de la Avenida Orange es de 66 pies de largo. La estructura elevada es de 45 pies de ancho y de 32 pies de altura.

Estado del Proyecto Las actividades mayores de construcción del proyecto de \$87.9 millones comenzaron en enero de 2007 con el cierre de la Avenida California. Las Avenidas Sunset y Orange en el Bulevar Valley fueron cerradas para la construcción después que la avenida California abrió de nuevo en noviembre de 2007. La Avenida Sunset se abrió de nuevo para el tráfico en noviembre del 2010. La Avenida Orange se abrió de nuevo para el tráfico en marzo del 2011.

Impactos del Proyecto Con la terminación de la construcción, demoras en el tráfico debido a trenes sobre la línea ferroviaria principal, silbidos de los trenes y la posibilidad de colisiones mortales se ha eliminado.

Información Para más información acerca del proyecto, por favor llame la línea de asistencia en (888) ACE-1426 o visite el sitio de internet del proyecto en www.theaceproject.org.