



## 工程概況

### Fairway Drive立交分隔工程 工業市及洛杉磯縣



立交分隔工程電腦示意圖。沿Fairway Drive北望。

#### 工程內容

Fairway Drive立交分隔工程將會在位於工業市和洛杉磯郡，在Fairway Drive位於60號公路以北的聯合太平洋鐵路和Metrolink鐵路兩處道口，挖低Fairway Drive，通過地道使汽車從鐵路橋下方通過，完全與鐵路分隔。此項工程涉及開挖雙向四車道的地道和修建四條鐵軌的鐵路橋。與Fairway Drive相交的Business Parkway和Walnut Drive North路口的高度也會被相應降低。

#### 工程進度

施工合同已於2014年十月簽署，於2015年四月動工。主體施工於2018年6月開始，并關閉Fairway Drive。工程造價約2.501億美元。Fairway Drive於2023年七月重新開放通車。

#### 工程影響

目前該路口每天有49列火車通過，預計至2025年，該路段的火車通行量將升至每天91列，工程將減少平均每天27.6小時的擁堵時間。Fairway Drive目前每日車流量為24800輛次，至2025年將增加到26500輛。工程將會大大改善交通阻塞對於應急車輛通行造成的障礙，並且避免鐵路道口火車汽車相撞的事故。該道口曾發生過十七起火車與汽車相撞事故，造成三人死亡，十一人受傷。工程完成后汽車尾氣污染和火車汽笛噪音污染都將大大減少。

#### 工程資訊

如需更多工程資訊，請撥打工程熱線(888) ACE-1426或上網 [www.theaceproject.org](http://www.theaceproject.org) 索取更多詳情。